

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι , ΜΕΡΟΣ Β .ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ		
1	ΑΘΛ ΚΕΝΤΡΟ Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - 2 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΜΗΝΑΣ	7	800	5600		
				ΜΗΝΑΣ	5	100	500		
			ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΜΗΝΑΣ	12	170	2040		
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							8.140,00
		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ)	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ - 2ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	τεμ	1	3200	3.200,00		
			ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ)	τεμ	1	5.000	5.000,00		
			ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Η/Ζ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΛΙΤ	400	1,70	680,00		
			ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ Η/Ζ	τεμ	1	290,00	290,00		
			ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΕΡΟΥ	ΤΕΜ	4	180	720		
			ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ		4	150,00	600,00		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				10.490,00		
		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ	Διθειικό νάτριο (στερεό)για ελαττωση ΡΗ (100% Κ.Β.)-συσκ 25 κιλ	ΚG	3000	0,9	2.700,00		
			Ανθρακική σόδα (στερεά) για αύξηση ΡΗ -συσκ 25 κιλ	ΚG	300	0,9	270,00		
			Διχλωροισοκυανουρικό οξύ (στερεό) 56-60% κ.β. -συσκ 25 κιλων	ΚG	500	3,07	1.535,00		
			Τριχλωροισοκυανουρικό οξύ (στερεό) 90% κ.β. -συσκ 25 κιλων	ΚG	3400	3,57	12.138,00		
			Αλγεοκτόνο (υγρή μορφή) SUPER -συσκ 25 κιλ	ΚG	1400	2,5	3.500,00		
			κροκιδωτικό (υγρή μορφή) -συσκ 25 κιλ	ΚG	200	1,7	340,00		
			ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ	ΚG	30.000	0,22	6.600,00		
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ				27.083,00			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ1 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1							45.713,00
		2	ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ	ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ	ΜΗΝΑΣ	6	600	3600
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							3600		
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ	θεικο οξύ 50%(υγρή μορφή)-συσκ 25 κιλ			ΚG	2500	0,6	1500		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ						1500		
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ)	Επισκευή με υλικά της Δ/Ξ υπερχειλίσσης όγκου περίπου 20 m3 δηλαδή επάλειψη των εσωτερικών της τοιχείων από σπλισμένο σκυρόδεμα με επισκευαστικό υλικό (τσιμεντοειδές) για την πλήρη στεγανοποίησή της			ΤΕΜ	1	900,00	900,00		
	Επισκευή με υλικά των διαρροής στο σωλήνα αναρρόφησης διατομής Φ200mm από τα φρεάτια πυθμένα της πισίνας			ΤΕΜ	1	450,00	450,00		
	Αντικατάσταση αντεπίστροφων Φ90mm-3" DN 80 PVC PN-10 των αγωγών κατάθλιψης των αντλιών Νο1 και Νο2			ΤΕΜ	2	160,00	320,00		
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΩΝ			ΤΕΜ	2	500	1.000,00		
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ			ΤΕΜ	2	180	360,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						3.030,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2							8.130,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΩΝ (ΤΜΗΜΑ 1 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ							53.843,00		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							5.536,55		
ΣΥΝΟΛΟ							59.379,55		
Φ.Π.Α. 24%							14.251,09		
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							73.630,64		

-Η-
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

-Η-
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-Ο-

ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

