



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να κατασκευασθεί το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ**», που αφορά στην επισκευή των παλαιών ασφαλτικών οδοστρωμάτων και συγκεκριμένα σε επιφάνειες που έχουν υποστεί καθιζήσεις – ρηγματώσεις κλπ.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- 1) Τομή με ασφαλτοκόπτη του κατεστραμμένου τμήματος του ασφαλτικού οδοστρώματος,
- 2) Εκσκαφή και αποξήλωση του κατεστραμμένου ασφαλτικού οδοστρώματος.,
- 3) Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου,
- 4) Κατασκευή βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", σε δύο στρώσεις (συμπετυκνωμένο πάχος κάθε στρώσης 0,10 μέτρα),
- 5) Ασφακτική προεπάλειψη με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα.
- 6) Ασφακτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε μεγέθους κατεστραμμένες ασφαλτικές επιφάνειες, σε οδούς των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία και τον επιβλέποντα.

Οποιαδήποτε εργασία που προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη, αλλά κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, θα εκτελείται ύστερα από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.

Με την εγκατάσταση επί τόπου των έργων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον εντοπισμό των αφανών εμποδίων και κυρίως των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και τους υπάρχοντες αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τα προϊόντα Εκσκαφών Κατασκευών και καταδεφίσεων (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να παραδοθούν σε συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης, καθώς ο «Διαχειριστής του έργου υποχρεούται να προσκομίσει μετά το πέρας των εργασιών Βεβαίωση Οριστικής Παραλαβής ΑΕΚΚ, την οποία εκδίδει το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παρήχθησαν κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου και η οποία πιστοποιεί την, κατά βάρος και σύσταση, παράδοση των παραγόμενων ΑΕΚΚ σε συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης.

Θα τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ανάδοχος του έργου ορίζεται ως διαχειριστής των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων του έργου και οφείλει να διαχειριστεί τα απόβλητα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα απόβλητα του έργου (μη επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων) σε νόμιμα λειτουργούσα Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ η οποία είναι συμβεβλημένη με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ) και θα αποζημιωθεί για αυτό **ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ**.

Εντός δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης – **και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών** - ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμβαση ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την Μονάδα Ανάκτησης στην οποία θα παραδώσει τα απόβλητα.

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 74.391,65 € και αναλύεται ως εξής :

1) Δαπάνη εργασιών	59.993,27 €
2) Δαπάνη Φ.Π.Α.	14.398,38 €

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016.

ΛΑΡΙΣΑ 16- 06 - 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ