



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να κατασκευασθεί το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**» που αφορά στη συντήρηση πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων και επιστρώσεων στις Κοινότητες του Δήμου Λαρισαίων.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- 1) Καθαίρεση επιστρώσεων & σκυροδεμάτων .
- 2) Εκσκαφές..
- 3) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.
- 4) Ξυλότυποι και σιδηροπλισμοί.
- 5) Διάστρωση σκυροδέματος.
- 6) Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων.
- 7) Τοποθέτηση επιστρώσεων.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε μεγέθους επιφάνειες σε πεζοδρόμια των Κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων. Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν εργασίες στα πεζοδρόμια των παρακάτω οδών:

- 1) 1ης Μεραρχίας, μπροστά και απέναντι από το 6ο Λύκειο,
- 2) Γιάγκου, μπροστά στο 6ο Λύκειο,
- 3) Ζακύνθου, το τμήμα από την οδό Ροδοπούλου έως την οδό Τσιτσάνη,
- 4) Ιωαννίνων, στη Φιλιπούπολη και στον Αγιο Θωμά,
- 5) Λατταμύας, το τμήμα από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Εχεκρατίδα,
- 6) τμήμα στις αρχές της Λαγού,
- 7) τμήμα της Καραθάνου,

καθώς και οποιαδήποτε αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και μεγέθους επιφάνειας.

Οποιαδήποτε εργασία που προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη, αλλά κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, θα εκτελείται ύστερα από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.

Με την εγκατάσταση επί τόπου των έργων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον εντοπισμό των αφανών εμποδίων και κυρίως των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και τους υπάρχοντες αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τα προϊόντα Εκσκαφών Κατασκευών και καταδεφίσεων (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να παραδοθούν σε συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης, καθώς ο Διαχειριστής του έργου υποχρεούται να προσκομίσει μετά το πέρας των εργασιών Βεβαίωση Οριστικής Παραλαβής ΑΕΚΚ, την οποία εκδίδει το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παρήχθησαν κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου και η οποία πιστοποιεί την, κατά βάρος και σύσταση, παράδοση των παραγόμενων ΑΕΚΚ σε συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης.

Ο ανάδοχος του έργου ορίζεται ως διαχειριστής των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων του έργου και οφείλει να διαχειριστεί τα απόβλητα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα απόβλητα του έργου (μη επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων) σε νόμιμα λειτουργούσα Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ η οποία είναι συμβεβλημένη με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ) και θα αποζημιωθεί για αυτό **ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ**.

Εντός δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης – **και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών** - ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμβαση ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την Μονάδα Ανάκτησης στην οποία θα παραδώσει τα απόβλητα.

Θα τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κ. Α. Προϋπολογισμού: 30.7334.46005

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV: 45233260-9

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 606.855,09 € και αναλύεται ως εξής :

1) Δαπάνη εργασιών	489.399,27 €
2) Δαπάνη Φ.Π.Α.	117.455,82 €

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ