

ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	ΑΤΗΕ ΝΙ9302	1	ΗΛΜ 10	μ3	25	20,00	500,00	
2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ 9316.6	2	ΗΛΜ 5	μ	210	20,00	4.200,00	
3	Φρεάτιο 40Χ40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	ΑΤΗΕ ΝΙ9307.3	3	ΗΛΜ 10	τεμ	12	50,00	600,00	
4	Εκκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεωςτσιμεντοϊστου ή σιδηροϊστου σε έρεισμα	ΑΤΗΕ 9303	4	ΗΛΜ 10	μ3	10	50,00	500,00	
5	Βάση σιδηροϊστου άοπλη	ΑΤΗΕ ΝΙ9312.1	5	ΗΛΜ 101	μ3	10	107,80	1.078,00	
6	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσωλ	ΑΤΗΕ ΝΙ9315.1	6	ΗΛΜ 8	μ	20	4,45	89,00	
7	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου , πράσινο	ΑΤΗΕ ΝΙ9306	7	ΗΛΜ 10	μ2	40	40,00	1.600,00	
8	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός7Μ	ΑΤΗΕ ΝΙ9325.2	8	ΗΛΜ 101	τεμ	7	395,46	2.768,22	
9	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 5 μέτρων	ΑΤΗΕ ΝΙ9325.1.1	9	ΗΛΜ 101	τεμ	3	346,60	1.039,80	
10	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1.50m	ΑΤΗΕ 9331.1.3	10	ΗΛΜ 101	τεμ	6	70,00	420,00	
11	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Διπλός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1.50m	ΑΤΗΕ 9331.2.3	11	ΗΛΜ 101	τεμ	1	112,20	112,20	
12	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως 125 W	ΑΤΗΕ ΝΙ9361.5	12	ΗΛΜ 103	τεμ	8	78,20	625,60	
13	Φωτιστικό σώμα κορυφής, Φ400mm τύπου μπάλας (πολυκαρμπονάτο), για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως και ιστό μικρού ύψους	ΑΤΗΕ ΝΙ9367.1	13	ΗΛΜ 103	τεμ	6	77,73	466,38	
14	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.1	14	ΗΛΜ 102	μ	230	3,50	805,00	
15	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 9336.1.1	15	ΗΛΜ 46	μ	80	3,40	272,00	
16	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	ΑΤΗΕ 9340.2	16	ΗΛΜ 45	μ	10	4,94	49,40	
17	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	ΑΤΗΕ ΝΙ9342	17	ΗΛΜ 5	τεμ	10	30,00	300,00	
18	Βάση πύλαρ 1,20Χ0,4Χ0,50	ΑΤΗΕ ΝΙ9311.1	18	ΗΛΜ 101	τεμ	3	50,00	150,00	
19	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m	ΑΤΗΕ ΝΙ9350.1	19	ΗΛΜ 52	τεμ	3	710,98	2.132,94	
20	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	ΑΤΗΕ 9347	20	ΗΛΜ 52	τεμ	3	264,11	792,33	
Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								18.500,87	18.500,87
Σε μεταφορά									18.500,87

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								18.500,87
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	18.500,87 3.330,16
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	21.831,03 3.274,65
	Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	25.105,68 5.774,31
	Γενικό Σύνολο								30.879,99
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								30.880,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ