

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαλάσες-ημιβραχώδεις για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α'20.02	1	ΟΙΚ 2112	μ3	200	5,00	1.000,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α'20.10	2	ΟΙΚ 2162	μ3	100	6,70	670,00	
3	Εξυφαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α'20.20	3	ΟΙΚ 2162	μ3	180	17,00	3.060,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α'32.01.03	22	ΟΙΚ 3213	μ3	25	84,00	2.100,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α'32.01.05	7	ΟΙΚ 3215	μ3	130	95,00	12.350,00	
6	Ευλότυποι χιτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α'38.02	9	ΟΙΚ 3811	μ2	80	22,50	1.800,00	
7	Ευλότυποι συνήθων χιτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α'38.03	10	ΟΙΚ 3813	μ2	140	15,70	2.198,00	
8	Προσαύξηση τιμής ευλοτύπων λόγω ύψους	ΝΑΟΙΚ Α'38.05	11	ΟΙΚ 3824	μ2	50	7,80	390,00	
9	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α'38.13	12	ΟΙΚ 3841	μ2	230	20,25	4.657,50	
10	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α'38.19	13	ΟΙΚ 3813	μ	160	2,80	448,00	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α'38.20.02	14	ΟΙΚ 3873	kg	13.000	1,07	13.910,00	
12	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ Α'64.10.02	24	ΟΙΚ 6412	μμ	180	13,50	2.430,00	
13	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ Α'64.10.03	25	ΟΙΚ 6413	μμ	50	16,80	840,00	
14	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Ν'73.81	23	ΟΙΚ 7373.1	μ2	130	10,00	1.300,00	
15	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόνωμα	ΝΑΟΙΚ Α'77.10	19	ΟΙΚ 7725	μ2	1	3,90	3,90	
16	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρέσμινα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ Α'79.21	26	ΟΙΚ 7921	kg	319,51	1,35	431,34	
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								47.929,74	47.929,74
Σε μεταφορά									47.929,74

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								47.929.74
							Άθροισμα		47.929.74
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	8.627.35
							Άθροισμα		56.557.09
							Αποόβλεπτα	15,00 %	8.493.59
							Άθροισμα		65.040.68
							αΠΑ	23,00 %	14.959.35
							Γενικό Σύνολο		80.000,00

ΛΑΡΙΣΑ 26/ 8 / 2013
Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ 26/ 8 / 2013

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΒΡΗ