



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

αρμοδίοι : Κ. Καρανίκα
Τηλ: 2413-500268
FAX: 2410-251339
e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο της Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων.

Η καθαρή επιφάνεια των κερκίδων σε κάτοψη θα είναι 8,95 μ. * 20,00 μ.

Οι κερκίδες θα κατασκευαστούν από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος C 20/25, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και θα γίνει πρόσμιξη με στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος. Στη σκάφη έδρασης των θεμελίων θα κατασκευαστεί άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας C 12/15 πάχους 0,10 μ. Η επίχωση των θεμελίων θα γίνει με τα προϊόντα εκσκαφής σε στρώσεις 0,20 μ. έκαστη με την κατάλληλη συμπίκνωση, και τελική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου επίσης με την κατάλληλη συμπίκνωση.

Οι ξυλότυποι στις κερκίδες θα είναι εμφανείς, θα τοποθετηθεί κατά μήκος φαλτσογωνιά και η επιφάνεια θα διαμορφωθεί με βιομηχανικό δάπεδο.

Θα κατασκευαστεί περιμετρικό στηθαίο εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0,25 και μέσου ύψους 0,50μ.

Επί του στηθαίου θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας από σιδηροσωλήνα μαύρο 2'' , ενώ στις πλαϊνές πλευρές των κερκίδων θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους 1 1/2'' , ύψους 1,10μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε
80.000,00 € (65.040,65 € + 14.959,35 € **Φ.Π.Α.** 23%).

Λάρισα 26 / 8 / 2013

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ