

Αριθμός Μελέτης : 1/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	1	ΟΙΚ 2122	μ3	4,5	20,25	91,13	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	2	ΟΙΚ 2124	μ3	1	4,50	4,50	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	3	ΟΙΚ 2171	μ3	30	0,90	27,00	
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.40	4	ΟΙΚ 2177	tonx10 m	43	5,60	240,80	
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	5	ΟΙΚ 2162	μ3	4	15,70	62,80	
6	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	6	ΟΙΚ 2222	μ3	8,2	15,70	128,74	
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	7	ΟΙΚ 2226	μ3	7	56,00	392,00	
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	8	ΟΙΚ 2226	μ3	5	28,00	140,00	
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	9	ΟΙΚ 2236	μ2	80	7,90	632,00	
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	10	ΟΙΚ 2238	μ2	1	4,50	4,50	
11	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	11	ΟΙΚ 2241	μ2	1	6,70	6,70	
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	12	ΟΙΚ 2252	μ2	1	5,60	5,60	
13	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m <sup>2</sup> και έως 0,12 m <sup>2</sup>	ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02	13	ΟΙΚ 2261B	τεμ	1	9,00	9,00	
14	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45N	14	ΟΙΚ 2275	μ2	115	6,00	690,00	
15	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	15	ΟΙΚ 2236	μ2	10	2,20	22,00	
16	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\22.61	16	ΟΙΚ 2239	μ2	10	2,70	27,00	
17	Καθαίρεση ειδών υγιεινής	ΝΑΟΙΚ 22.30.01N	17	ΟΙΚ 22.30.01	τεμ	8	15,00	120,00	
18	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων,	ΝΑΟΙΚ 22.65.02A	18		M2	7	15,00	105,00	
19	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.01	19	ΟΙΚ 2275	μ2	1	5,00	5,00	
20	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά μ3	ΝΑΟΙΚ Α\31.02.01	20	ΟΙΚ 3207	μ3	44	73,00	3.212,00	
21	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02	21	ΟΙΚ 3212	μ3	10	95,00	950,00	
Σε μεταφορά								6.875,77	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							6.875,77	
22	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	22	ΟΙΚ 3214	m3	3	106,00	318,00	
23	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	23	ΟΙΚ 3811	m2	20	22,50	450,00	
24	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	24	ΟΙΚ 3816	m2	11,5	15,70	180,55	
25	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινο οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	25	ΟΙΚ 3873	kg	185	1,07	197,95	
26	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	26	ΟΙΚ 3873	kg	667	1,01	673,67	
27	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03	27	ΟΙΚ 4623.1	m2	1	33,50	33,50	
28	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΝΑΟΙΚ Α\47.01.02	28	ΟΙΚ 4702	m2	5,6	20,00	112,00	
29	Χωρίσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν\50.15.02	29	ΟΙΚ 4713	m2	2,2	100,00	220,00	
30	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΝΑΟΙΚ Α\53.50.03	30	ΟΙΚ 5353	μμ	2	7,30	14,60	
31	Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\54.46N	31		τεμ	25	25,00	625,00	
32	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01	32	ΟΙΚ 5446.1	m2	32	118,00	3.776,00	
33	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.46.02	33	ΟΙΚ 5446.2	m2	2,2	123,00	270,60	
34	Είδη κιγκαλερίας	ΝΑΟΙΚ Ν\55.33	34	ΟΙΚ 5533	τεμ	1	300,00	300,00	
35	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ Α\56.21	35	ΟΙΚ 5617	m2	6,6	28,00	184,80	
36	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	36	ΟΙΚ 5613.1	m2	2,4	225,00	540,00	
37	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.24	37	ΟΙΚ 5613.1	m2	2,4	180,00	432,00	
38	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΝΑΟΙΚ Α\56.11	38	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	3	33,50	100,50	
39	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.05	39	ΟΙΚ 6104	kg	864	2,70	2.332,80	
40	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	40	ΟΙΚ 6118	kg	441	2,80	1.234,80	
41	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\62.21	41	ΟΙΚ 6221	kg	10	5,00	50,00	
42	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\62.24	42	ΟΙΚ 6224	kg	84	5,60	470,40	
43	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ Α\62.50N	43	ΟΙΚ 6236	m2	10	140,00	1.400,00	
44	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ Α\62.60.02	44	ΟΙΚ 6236	m2	5	280,00	1.400,00	
45	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	45	ΟΙΚ 6401	kg	1.114	4,50	5.013,00	
46	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσιδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ Α\64.41	46	ΟΙΚ 6441	kg	40	2,70	108,00	
47	Συρματοπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΝΑΟΙΚ Α\64.47	47	ΟΙΚ 6447	m2	25	2,80	70,00	
48	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ Α\65.05	48	ΟΙΚ 6502	m2	11,13	175,00	1.947,75	
49	Θυραι πολυφυλλοι εξ αλουμινίου	ΟΙΚ Ν\6509	49	ΟΙΚ 6509	m2	38,5	272,72	10.499,72	
	Σε μεταφορά							39.831,41	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Από μεταφορά							39.831,41		
50	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ Α\65.17.04	50	ΟΙΚ 6522	μ2	70	190,00	13.300,00		
51	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Α\65.32	51	ΟΙΚ 6532	μ2	20	45,00	900,00		
52	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	52	ΟΙΚ 7121	μ2	128	13,50	1.728,00		
53	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.16	53	ΟΙΚ 7211	μ2	1	23,50	23,50		
54	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.31.01	54	ΟΙΚ 7231	μ2	1	15,70	15,70		
55	Αρμολάφυτρα, αρμών εύρους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.47.01	55	ΟΙΚ 7246	μμ	10	39,00	390,00		
56	Επισκευή εξωτερικού μεταλλικού στεγάστρου με πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ Α\72.70N	56	ΟΙΚ 7231	τεμ	1	700,00	700,00		
57	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.01	57	ΟΙΚ 7317	μ2	270	16,80	4.536,00		
58	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	58	ΟΙΚ 7331	μ2	334	31,50	10.521,00		
59	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	59	ΟΙΚ 7326.1	μ2	7,4	33,50	247,90		
60	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	60	ΟΙΚ 7326.1	μμ	1	4,50	4,50		
61	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Α\73.76	61	ΟΙΚ 7396	μμ	30	5,60	168,00		
62	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 6,0 mm	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01	62	ΟΙΚ 7396	μ2	10	28,00	280,00		
63	Επιστρωση με πλαστικά πλακίδια.	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97	63	ΟΙΚ 7397	μ2	1	43,00	43,00		
64	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.37.02	64	ΟΙΚ 7338	μ2	16	12,30	196,80		
65	Περιθώρια τσιμεντοκονίας	ΝΑΟΙΚ Α\73.47N	65	ΟΙΚ 7347	μμ	10	5,00	50,00		
66	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ Α\74.30.01	66	ΟΙΚ 7431	μ2	4	85,50	342,00		
67	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.11.01	67	ΟΙΚ 7511	μμ	1	9,50	9,50		
68	Πλαστικά φύλλα διαφανή επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού	ΝΑΟΙΚ Α\76.01.04N	68		μ2	1	30,00	30,00		
69	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ Α\76.20.01	69	ΟΙΚ 7621	μ2	14	38,90	544,60		
70	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κούσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	70	ΟΙΚ 7609.2	μ2	70	50,00	3.500,00		
71	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.15	71	ΟΙΚ 7735	μ2	112	1,70	190,40		
72	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	72	ΟΙΚ 7754	μ2	263	6,70	1.762,10		
73	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	73	ΟΙΚ 7755	μ2	424	6,70	2.840,80		
	Σε μεταφορά							82.155,21		

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Από μεταφορά							82.155,21		
74	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	74	ΟΙΚ 7785.1	m2	500	9,00	4.500,00		
75	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	75	ΟΙΚ 7785.1	m2	425	10,10	4.292,50		
76	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της νυχοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02	76	ΟΙΚ 7786.1	m2	294	12,40	3.645,60		
77	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	77	ΟΙΚ 7809	m2	132	13,00	1.716,00		
78	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.08	78	ΟΙΚ 7903	kg	1	5,60	5,60		
79	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο-πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02	79	ΟΙΚ 7912	m2	50	13,50	675,00		
80	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	ΝΑΟΙΚ Α\79.15.02	80	ΟΙΚ 7914	m2	218	2,70	588,60		
81	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ Α\79.17	81	ΟΙΚ 7244	μμ	74	2,80	207,20		
82	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΝΑΟΙΚ Α\79.18	82	ΟΙΚ 7912	m2	218	10,10	2.201,80		
83	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.60	83	ΟΙΚ 7934	m2	47,4	16,80	796,32		
84	Ανύψωση ή κατέβασμα (προσαρμογή) φρεατίων	ΑΤΗΕ Ο\9424.1	84	ΑΤΗΕ 9424	τεμ	3	16,91	50,73		
85	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	ΑΤΗΕ 8061.1	85	ΗΛΜ 1	m2	1	25,00	25,00		
86	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΑΤΗΕ 8062	86	ΗΛΜ 1	kg	13	11,50	149,50		
87	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	87	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	10	1,60	16,00		
88	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡΣ Β10.1	88	ΟΙΚ 5104	τεμ	4	190,00	760,00		
89	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	89	ΠΡΣ 5354	τεμ	1	60,00	60,00		
90	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	ΑΤΕΚ 18	90	ΟΙΚ 3611	m	1	66,80	66,80		
91	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΝΑΟΔΟ Α\ΑΒ51	91	ΟΔΟΝ 2921	m	20	9,00	180,00		
92	Προμήθεια τύρφης	ΝΑΠΡΣ Δ10	92	ΠΡΣ 5340	m3	16	40,00	640,00		
	<b>Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							<b>102.731,86</b>	<b>102.731,86</b>	
	<b>2. Η/Μ</b>									
	Σε μεταφορά									102.731,86



ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							10.392,85	102.731,86
29	Προβολέας λυχνίας ατμών μετάλλου 400W συμμετρικός	ΑΤΗΕ Ν19376.2.5	146	ΗΛΜ 103	τεμ	18	580,00	10.440,00	
	<b>Σύνολο 2. Η/Μ</b>							<b>20.832,85</b>	<b>20.832,85</b>
	<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	123.564,71 22.241,65
	<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα							15,00 %	145.806,36 21.870,95
	<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ							23,00 %	167.677,31 38.565,78
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>206.243,09</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>								<b>206.243,00</b>

31/3/2014  
Οι μελετητές

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
31/3/2014  
Οι ελεγκτές

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
31/3/2014  
Η Διευθύντρια

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ