

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ**

**1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ(ΦΑΙΔΩΝΟΣ-ΣΙΝΔΟΥ)	$120*9*0.50=$	540
ΘΑΜΙΑΣ (ΤΣΑΤΣΟΥ-ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	$80*7*0.50=$	280
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ (ΔΡΑΧΜΗΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ)	$120*7*0.3=$	253
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑ-ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ)	$80*8*0.5=$	320

**ΣΥΝΟΛΟ 1.393,00 M3**

**2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.**

**ΣΥΝΟΛΟ 505 M3**

**3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (0,26+0,28)\*0,30**

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ(ΦΑΙΔΩΝΟΣ-ΣΙΝΔΟΥ)	$120*2*0.12=$	28,8
ΘΑΜΙΑΣ (ΤΣΑΤΣΟΥ-ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	$70*2*0.12=$	16,8
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ (ΔΡΑΧΜΗΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ)	$120*2*0.12=$	28,8
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑ-ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ)	$70*2*0.12=$	16,8

**ΣΥΝΟΛΟ 91,20 M3**

**4. ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΦΡΕΑΤΙΑ,ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ ΚΛΠ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20**

**ΣΥΝΟΛΟ 1 M3**

**5. ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,15\*0,30**

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ(ΦΑΙΔΩΝΟΣ-ΣΙΝΔΟΥ)	120*2=	240
ΘΑΜΙΑΣ (ΤΣΑΤΣΟΥ-ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	70*2=	140
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ (ΔΡΑΧΜΗΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ)	120*2=	240
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑ-ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ)	70*2*=	140

**ΣΥΝΟΛΟ 760 MM**

**6. ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ**

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ(ΦΑΙΔΩΝΟΣ-ΣΙΝΔΟΥ)	120*9*0.30=	324
ΘΑΜΙΑΣ (ΤΣΑΤΣΟΥ-ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	80*7*0.30=	168
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑ-ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ)	80*8*0.3=	192

**ΣΥΝΟΛΟ 684,00 M3**

**7. ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ (Π.Τ.Π. Ο-155)**

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ(ΦΑΙΔΩΝΟΣ-ΣΙΝΔΟΥ)	120*8=	960
ΘΑΜΙΑΣ (ΤΣΑΤΣΟΥ-ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	70*5*=	350
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ (ΔΡΑΧΜΗΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ)		57
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑ-ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ)	70*5* =	350

**ΣΥΝΟΛΟ 1.717,00 \* 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ= 3.434,00 M2**

**8. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ**

**ΣΥΝΟΛΟ 1 M3**

ΛΑΡΙΣΑ 25-11-2016  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ