ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Αριθμός Μελέτης : 29/2016

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	10,00
2	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	2	ΝΑΟΙΚ 54.80.01	m3	5,50
3	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	3	ΝΑΟΙΚ 77.27.02	m2	700,00
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	4	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	7,00
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	5	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	7,00
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	6	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	9,50
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	7	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	10,00
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	8	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	50,00
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	9	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	820,00
10	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	10	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	kg	700,00
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	11	ΟΙΚ 7755	m2	550,00
12	Περίφραξη γηπέδου παιδικής χαρας, ύψους 1,50 μ από γαλβανισένους σιδηροσωλήνες Φ 2" ,πλέγματος πάχους 3χιλ & ανοίγματος 5Χ5 εκ.	12	ΝΑΟΙΚ Ε\23.16	m	30,00
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	13	ΟΙΚ 3811	m2	35,00
14	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	14	ΝΑΥΔΡ 4.13	m3	2,00
15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A	15	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	kg	70,00
16	Επιστρώσεις δια κεραμικών τούβλων.	16	ΟΙΚ 7331.ΣΧ	m2	2,50
17	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	17	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	5,00

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**
Λάρισα 26/09/2016	Λάρισα 26/09/2016	Λάρισα 26/09/2016
Η Συντάκτης	Ο ΑΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ξάνθου Αγλαΐα Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.	Αθανάσιος Πατσιούρας Αγρ.Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.	Σταθακοπούλου Ειρήνη Αρχ/των Μηχανικός