



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Μάρκου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ.: 412 22
ΤΗΛ.: 2413 – 500259
FAX: 2410 – 250372
e-mail: prom@larissa-dimos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων γραφείων του με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών. Σύμφωνα με:

- 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95,**
- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ,**
- 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, (Δ.Κ.Κ.)**
- 4. Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β' /24-07-2002) απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης**

Και Έχοντας υπόψη την Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος, στη Δ/ση Ίωνος Δραγούμη 1, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 412 22, τηλ.2413-500259.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 16.06.2015 και ώρα 11.30' πμ.

1. Από την προσφορά να προκύπτουν σαφώς οπωσδήποτε τα παρακάτω:

- Η επίσημη ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
- Η ημερομηνία και η ισχύς της προσφοράς
- Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
- Η προσφορά θα είναι για το σύνολο των υλικών
- Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης A, απόδοσης σε ψύξη 9.000 BTU και 18.000 BTU με Υγραντήρα, Ιονιστή και Αφύγρανση. Οι συμπιεστές θα είναι τύπου περιστροφικού. Το σύστημα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, με ψυκτικό μέσο το R410a το επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) :33-37dB (εσωτερική) - 51dB (εξωτερική)

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :

Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), ή με στηρίγματα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες μονάδες), ή με ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής μονάδα), με διάταξη οριζοντίωσης. Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (condensing unit) στο δάπεδο, ή με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης), πάνω σε μεταλλική βάση. Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και η μόνωσή τους. Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου R410a και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).

Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται επίσης τα τηλεχειριστήρια, οι αυτοματισμοί και η δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος	Ενδεικτικό κόστος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	Συνολικό κόστος
1	9.000 BTU – A+++	2	362,90 €	725,80€	174,19€	899,99 €
2	18.000 BTU – A+++	1	645,16€	645,16€	154,84€	800,00 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.699,99€

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των κλιματιστικών θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύεται από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων με μέσα και προσωπικό που βαρύνουν αποκλειστικώς την προμηθεύτρια εταιρεία.

Η προσφορά, ως προς τη συνολική της τιμή, δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.