

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	ΑΤΗΕ Ν19302	1	ΗΛΜ 10	μ3	50	20,00	1.000,00	
2	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου ,πράσινο	ΑΤΗΕ Ν19306	2	ΗΛΜ 10	μ2	100	40,07	4.007,00	
3	Φρεάτιο 40Χ40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	ΑΤΗΕ Ν19307.3	3	ΗΛΜ 10	τεμ	18	40,41	727,38	
4	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεωςτσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα	ΑΤΗΕ 9303	4	ΗΛΜ 10	μ3	12	60,00	720,00	
5	Βάση σιδηροϊστού άσπλη 0,8μ Χ 0,8μΧ1,0μ	ΑΤΗΕ Ν19312.3	5	ΗΛΜ 101	τεμ	12	80,00	960,00	
6	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	ΑΤΗΕ Ν19315.1	6	ΗΛΜ 8	μ	20	4,34	86,80	
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν19316.6	7	ΗΛΜ 5	μ	230	18,00	4.140,00	
8	Σιδηροϊστός κωνικός 5 μ. γαλβανισμένος	ΑΤΗΕ Ν19324.2	8	ΗΛΜ 101	τεμ	12	310,00	3.720,00	
9	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm	ΑΤΗΕ Ν19337.5.2.5	9	ΗΛΜ 102	μ	323	4,06	1.311,38	
10	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 9336.1.1	10	ΗΛΜ 46	μ	60	4,28	256,80	
11	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 9340.2	11	ΗΛΜ 45	μ	310	5,45	1.689,50	
12	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	ΑΤΗΕ Ν19342	12	ΗΛΜ 5	τεμ	5	26,31	131,55	
13	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m	ΑΤΗΕ Ν19350.1	13	ΗΛΜ 52	τεμ	1	707,93	707,93	
14	Ηλεκτρική διανομή	ΑΤΗΕ Ν19353	14	ΗΛΜ 53	τεμ	1	177,22	177,22	
15	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, για λυχνίες led 80W για ιστό μικρού ύψους	ΑΤΗΕ Ν19361.1.2	15	ΗΛΜ 103	τεμ	12	836,71	10.040,52	
16	Αποξήλωσητσιμεντοϊστού	ΑΤΗΕ Ν19430.6	16	ΗΛΜ 101	τεμ	5	20,00	100,00	
17	Αποξήλωση τηλεσκοπικού σιδηροϊστού	ΑΤΗΕ Ν19430.1	17	ΗΛΜ 101	τεμ	6	30,00	180,00	
<b>Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>29.956,08</b>	<b>29.956,08</b>
Σε μεταφορά									29.956,08

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								29.956,08
	<b>Αθροισμα</b>								29.956,08
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	5.392,09
	<b>Αθροισμα</b>								35.348,17
	Απρόβλεπτα							15,00 %	5.302,23
	<b>Αθροισμα</b>								40.650,40
	ΦΠΑ							23,00 %	9.349,59
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>49.999,99</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>								<b>50.000,00</b>
	<b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>								

## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η-Μ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ