

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	1	ΟΙΚ 2171	μ3	100	0,90	90,00	
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	2		μ3.κμ	1.000	0,50	500,00	
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	3	ΟΙΚ 7121	μ2	6	13,50	81,00	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.02Ν	4		μ2	46	13,00	598,00	
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	5	ΟΙΚ 2275	μ2	126	16,80	2.116,80	
6	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση υδρορροών	ΝΑΟΙΚ Α\22.56.Ν1	6	ΟΙΚ 6102	μμ	219	0,70	153,30	
7	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων στην όψη	ΝΑΟΙΚ Α\22.56.Ν2	7	ΟΙΚ 6102	τεμ	14	100,00	1.400,00	
8	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02Ν	8		μ2	102	8,00	816,00	
9	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03Ν	9	ΟΙΚ 2303	μ2	505	3,00	1.515,00	
10	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	ΝΑΟΙΚ Α\63.01	10	ΟΙΚ 6301	kg	100	9,00	900,00	
11	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα	ΝΑΟΙΚ Α\65.17.07Ν	11	ΟΙΚ 6521	μ2	111	124,00	13.764,00	
12	Υαλοστάσια, μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Α\65.20.03Ν	12	ΟΙΚ 6519	μ2	15	100,00	1.500,00	
13	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΝΑΟΙΚ Α\75.11.02	13	ΟΙΚ 7513	μμ	52	10,10	525,20	
14	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.01Ν	14	ΟΙΚ 7531	μ2	5	75,00	375,00	
15	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.58.02	15	ΟΙΚ 7559	τεμ	60	18,00	1.080,00	
16	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,	ΝΑΟΙΚ Α\76.27Ν	16	ΟΙΚ 7609.2	μ2	117	50,00	5.850,00	
17	Υδρορροές	ΝΑΟΙΚ Σ\78.91	17	ΟΙΚ 7231	μ	25	18,00	450,00	
18	Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιιών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\79.48.1Ν	18		μ2	1.318	35,00	46.130,00	
19	Περιθώρια τσιμεντοκονίας	ΝΑΟΙΚ Α\73.47Ν	19	ΟΙΚ 7347	μμ	207	5,00	1.035,00	
20	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	20	ΟΙΚ 2238	μ2	7	4,50	31,50	
21	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.03	21	ΟΙΚ 7767.6	μμ	25	3,40	85,00	
22	Χρωματισμοί σε εσωτερικές επιχρισμένες επιφανείες με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01Ν	22	ΟΙΚ 7785.1	μ2	240	7,00	1.680,00	
23	Χρωματισμοί εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02Ν	23	ΟΙΚ 7785.2	μ2	380	9,00	3.420,00	
24	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	ΝΑΟΙΚ Α\77.33	24	ΟΙΚ 7740	kg	100	0,338	33,80	
Σε μεταφορά								84.129,60	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Από μεταφορά							84.129,60		
25	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ Α\77.99	27	ΟΙΚ 7797	μ2	190	0,50	95,00		
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								84.224,60	84.224,60	
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										
1	Εγκατάσταση θέρμανσης	ΑΤΗΕ Μ106	26		τεμ	1	28.594,36	28.594,36		
Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								28.594,36	28.594,36	
								Αθροισμα	112.818,96	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	20.307,41
								Αθροισμα	133.126,37	
								Απρόβλεπτα	15,00 %	19.968,96
								Αθροισμα	153.095,33	
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		148,25
								Αθροισμα	153.243,58	
								ΦΠΑ	23,00 %	35.246,02
								Γενικό Σύνολο		188.489,60
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		188.490,00
								Εγκ. 36/13-12-2001		

ΛΑΡΙΣΑ 20/ 2/ 2013

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 25/2 / 2013

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 25/ 2 / 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

"ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ - ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε."
"ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε."

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ -
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ