

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.**

**ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:**

**ΕΡΓΟ:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ**

**ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ »**

**ΛΑΡΙΣΑ 19/ 04 / 2016**

### **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην κηποτεχνική και αρδευτική εγκατάσταση στην υπό κατασκευή πλατείας Αγίου Γεωργίου, συνολικής έκτασης πρασίνου 2911 m<sup>2</sup>, η οποία βρίσκεται στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου . Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

1. Θα φυτευτούν συνολικά 124 δέντρα .Αυτά θα φυτευτούν σε όλη την έκταση της πλατείας μετά από υπόδειξη της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης. Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι Ψευδομέλια, Λικιδάμβαρα, Πλατάνια, Φράξος και Δρυς. Επίσης θα φυτευτούν και θάμνοι πάντα σύμφωνα με την υπόδειξη της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας, φωτίνια νανα, Γιουνίπερα
2. Στα πλαίσια της συντήρησης του χώρου , λίπανση των φυτών , βοτάνισμα με τα χέρια ,καθαρισμός χώρος φυτών για χρονικό διάστημα 15 μηνών.
3. Για την άρδευση του χώρου ως πρωτεύων αγωγός θα χρησιμοποιηθεί λάστιχο πολυεθυλαινίου Φ40 και Φ32 , πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν τα ποπαπ με τα οποία θα ποτιστεί ο χλοοτάπητας. Για την άρδευση θα χρειαστούν 6 η/βάνες, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε1 πύλλαρ ,και θα συνδεθούν σε 1 προγραμματιστές ρεύματος των 6 στάσεων.

**Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΜΕ Γ'ΒΑΘΜΟ**

**ΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΕ 9 ΓΕΩΠΩΝΩΝ ΜΕ Δ'ΒΑΘΜΟ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ ΝΣΗΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**ΠΕ 9 ΓΕΩΠΩΝΩΝ ΜΕ Β'ΒΑΘΜΟ**