


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ίωνος Δραγούμη1

Ταχ. Κώδικας: 41222

Τηλέφωνο : 2413500284

FAX : 2410251339

E-mail : synerg@larissa-dimos.gr

Λάρισα 31-7-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 55141

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΛ ΣΤΗ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»**

**Κ.Α. : 30.7135.46009**

**ΠΡΟΫΠ.: 14.883,00 € με Φ. Π. Α.**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια & τοποθέτηση πολυκαρβονικών φύλλων (πάνελ) κυψελωτών:  
α) τραπεζοειδούς διατομής, πάχους 10 mm & συνολικού ύψους 40 mm, χρώματος διάφανου, προστασίας UV μιας όψης. Τα φύλλα θα έχουν διάσταση 2,10 x 7,00 m ή 2,10 x 3,50 m.

β) επίπεδα, πάχους 10 mm, χρώματος διάφανου, προστασίας UV μιας όψης. Τα φύλλα θα έχουν διάσταση 2,10 x 3,00 m.

Στην προμήθεια αυτή περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα υλικά για την πλήρη τοποθέτηση των φύλλων.

Πριν την εργασία της τοποθέτησης, θα προηγηθεί η αποξήλωση των υπαρχόντων φθαρμένων πολυκαρβονικών φύλλων, τα οποία θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.

Όλα τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρείες που εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για σχεδιασμό και κατασκευή πλαστικών προφίλ για κτήρια κ.λ.π, και να συνοδεύονται από σχετικό τεχνικό φυλλάδιο όπου θα αναγράφεται και η εγγύηση του προϊόντος.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται σε **14.883,00 € με τον Φ.Π.Α.** και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ **(Κ.Α. 30.7135.46009)**.

Οι τιμές μονάδας στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που ακολουθεί, εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. Κρίνεται σκόπιμο, πριν την κατάθεση προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν επί τόπου το χώρο που θα διεξαχθούν οι εργασίες.

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	M2	370,00	30,00	11.100,00
2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ	M2	50	20	1.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>12.100,00</b>
<b>Φ.Π.Α. (23%)</b>					<b>2.783,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>14.883,00</b>

Λάρισα 31/7/2015  
Η  
ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Λάρισα 31/7/2015  
Η  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός